

委 託 数 量 総 括 表

村道山江錦線(古賀橋)橋梁補修調査設計業務委託

委 託 区 分	工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数 量	摘 要
設計業務費							
	橋梁補修設計						
		計画準備					
			計画準備	業務計画書作成	式	1	
				資料収集整理	式	1	
				現地踏査	式	1	
		詳細調査					
			詳細調査	調査計画	式	1	資料収集整理を含む
				外観変状調査	式	1	
				形状寸法測定	式	1	
				調査結果の整理・まとめ	式	1	
		補修設計					
			ひび割れ補修・断面修復・上、下部工	設計計画	式	1	補修工法検討を含む
				図面作成	式	1	
				数量計算	式	1	
			プレストレス導入工	設計計画	式	1	補修工法検討を含む
				設計計算	式	1	
				図面作成	式	1	
				数量計算	式	1	
			支承補修工	設計計画	式	1	補修工法検討を含む
				図面作成	式	1	
				数量計算	式	1	

委 託 数 量 総 括 表

村道山江錦線(古賀橋)橋梁補修調査設計業務委託

委 託 区 分	工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	摘 要
			施工計画	施工計画	式	1	
			報告書作成	照査	式	1	
				報告書作成	式	1	
		協議打合せ					
			設計協議	打合せ	式	1	業務着手時・中間(1回)・成果品納入時
	直接経費						
		現地試験等					
			コンクリート品質試験	コア採取・復旧	箇所	3	RC床版橋 3箇所
				一軸圧縮強度試験	試料	3	RC床版橋 3箇所
				中性化試験(コア法)	試料	3	RC床版橋 3箇所
				塩化物含有量試験(コア法)	スライス	9	1試料×9スライス
				配筋調査	箇所	3	RC床版橋 3箇所
		機械器具費	橋梁点検車	BT-200	台・日	1	