令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

山江村

村　　長	副 村 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	【公共土木施設災害復旧事業】 令和8年6月18日～令和8年7月7日 （梅雨前線豪雨）
工　事　番　号	山建工第5号		
幹　線　名 路　線　名　等	市町村道一、二級以外 378_村道一子野線		
施　工　位　置	球磨郡山江村大字山田字宇那川地内		
工　　事　　名	8災補道第4号　村道一子野線道路災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	復旧延長 L=23.5m		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	8災補道第4号　村道一子野線道路災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月15日 公共
単　価　地　区	球磨管内の指定地域外
機 損 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共 (令和08年度 復興歩掛※作業量10%低減)
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	362	m3			P　1 号	押土有り
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	328	m3			P　2 号	7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
整地	1	式			Lv4	
整地 残土受入れ地での処理	328	m3			P　3 号	
路体盛土工	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
路体(築堤)盛土 2.5m未満	61	m3			P　4 号	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	29	m3			P　5 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	23	m3			P　6 号	
[総合単価]盛土工 購入土盛土 購入土	29	m3				施工幅員2.5m未満
[総合単価]盛土工 購入土盛土 購入土	23	m3				施工幅員2.5m～4.0m未満
アンカー式擁壁工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準	53	m3			P　7 号	土留無し 障害無し
埋戻し	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	14	m3			P　8 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	2.9	m3			P　9 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	17	m2			P　10 号	
アンカー式ブロック積擁壁工	1	式			Lv3	
アンカー式ﾌﾞﾛｯｸ積工	1	式			Lv4	
アンカー式ブロック 1800型	113	m2			施　1 号	
アンカー式ブロック積据付	113	m2			施　2 号	
吸出防止材料設置	189	m2			施　3 号	
裏込材工	196	m3			施　4 号	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	9.5	m3			P　11 号	小型 一般養生

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
型枠 一般型枠 小型構造物	32	m2			P　12 号	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
現場打天端コンクリート	4.3	m3			P　13 号	18-8-40(高)W/C60% 小型
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.8	m3			P　14 号	18-8-40(高)W/C60%
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
現場打小口止コンクリート	2.2	m3			P　15 号	18-8-40(高)W/C60% 一般養生
現場打小口止コンクリート	2.9	m3			P　15 号	18-8-40(高)W/C60% 一般養生
石積(張)工	1	式			Lv3	
取付工	1	式			Lv4	
石積(張) 積工 練石 玉石	17	m2			P　16 号	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
胴込･裏込コンクリート 積工	3	m3			P　17 号	18-8-40(高)W/C60% 小型
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
現場打天端コンクリート	0.2	m3			P　13 号	18-8-40(高)W/C60% 小型
排水構造物工	1	式			Lv2	
管渠工	1	式			Lv3	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	1	式			Lv4	
ヒューム管(Ｂ形管)据付 外圧管1種 300㎜ 360°巻き 基礎砕石有り	3.3	m			P　18 号	18-8-40(高)W/C60% 小型
鉄筋工 組立 一般構造物	0.005	t			施　5 号	SD295 D13
巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	0.7	m3			P　19 号	小型 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.6	m2			P　20 号	
基礎材	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	2.4	m2			P　21 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
吐口工	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	0.2	m3			P　19 号	小型 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.3	m2			P　20 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			施　6 号	昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	5.2	m			P　22 号	
舗装版破砕	1	式			Lv4	
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	65	m2			P　23 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	7	m3			P　24 号	23.2km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
殻処分	1	式			Lv4	
処分費 Co(無筋)	16	t				
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1	式			Lv3	
上層路盤(車道･路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	78	m2			P　25 号	粒度調整砕石 M-30
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1	式			Lv4	
機械舗設 平均舗設厚10cm 1車線	78	m2			施　7 号	AS中間層無し:瀝青材 18-8-40 W/C=60%以下

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
地盤の平板載荷試験 50ｋＮ以内	1	箇所				建設物価26.10
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
消費税等相当額	1	式				
合計						

山江村

【 第　1 号 施工単価表 】

アンカー式ブロック 1800型　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
アンカー式ブロック 1800型	19.2	個			施　8 号	見積書
計						
単位当たり						

山江村

【 第　2 号 施工単価表 】

アンカー式ブロック積据付　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
アンカー式ブロック据付	19.2	個			施　9 号	
計						
単位当たり						

山江村

【 第　3 号 施工単価表 】

吸出防止材料設置　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
普通作業員	0.06	人				
吸出し防止材 ｔ＝10㎜ 9.8ｋＮ/m	10.7	m2				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　4 号 施工単価表 】

裏込材工　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
普通作業員	0.4	人				
割栗石 50-150mm	12	m3				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	0.6	時間			施　10 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　5 号 施工単価表 】

鉄筋工 組立　一般構造物　　1　　t 当り

(SD295 D13　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				組立
鉄筋工		人				組立
普通作業員		人				組立
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ］賃料 ；25ｔ吊		日				組立
諸雑費		%				組立労務費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　6 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策不要)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　7 号 施工単価表 】

機械舗設 平均舗設厚10㎝ 1車線　　100　㎡ 当り

(AS中間層無し:瀝青材　,18-8-40 W/C=60%以下　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下	10.4	m3				
生コンクリート小型車割増額	10.4	m3				
コンクリートスプレッダ運転 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 幅3～7.5m		時間				
コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定型 舗装幅3～7.5m		時間				
コンクリートレベラ運転 勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ］賃料 排ガス3次；25ｔ吊		日				1カ月未満
諸雑費		%				労務費､賃料､機械損料 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　8 号 施工単価表 】

アンカー式ブロック 1800型　　1　個 当り

(見積書　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
アンカー式ブロック 1800型	1	1	18,600			見積書
計						
単位当たり						

山江村

【 第　9 号 施工単価表 】

アンカー式ブロック据付　　20　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.14	人				
普通作業員	0.39	人				
特殊作業員	0.14	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	1.1	日			施　11 号	
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　10 号 施工単価表 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1　　時間 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
運転手(特殊)	0.17	人				
軽油	8.6	l				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1	時間				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　11 号 施工単価表 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　1　　日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
運転手(特殊)	1	人				
軽油	57	l				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:2次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.38	供用日				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土　　1　m3 当り

(押土有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　押土の有無 押土有り			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J6] = 1　施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

山江村

【 第　2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　m3 当り

(7.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 10　運搬距離 7.5km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

山江村

【 第　3 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

山江村

【 第　4 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.8～1.1ｔ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

山江村

【 第　5 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.8～1.1ｔ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

山江村

【 第　6 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ﾛｰﾗ［搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］賃料 ；質量3～4ｔ							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回］賃料 ；山積0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

山江村

【 第　7 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

(土留無し 障害無し　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

山江村

【 第　8 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
タンパ賃料 ；質量60～80ｋｇ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

山江村

【 第　9 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.5～0.6ｔ							
タンパ賃料 ；質量60～80ｋｇ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							

山江村

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第　10 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

山江村

【 第　11 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　m3 当り

(小型　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 36　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　12 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

山江村

【 第　13 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第　13 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　14 号 施工パッケージ 】
現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り
(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
バックホウ［クローラ型］賃料 ；山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり			[J2] = 1　養生工の種類 一般養生 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　16 号 施工パッケージ 】

石積(張)　積工 練石 玉石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[J2] = 1　構造区分 練石				
[J3] = 1　石の種類 玉石							

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[N1] = 8　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60%				

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり			[y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　18 号 施工パッケージ 】

ヒューム管(Ｂ形管)据付　外圧管1種 300㎜ 360°巻き 基礎砕石有り　　1　　m 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回］賃料 超低･Ｃ付･排2014;山積0.45m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ヒューム管(外圧管1種)Ｂ形 300×30×2000							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							

山江村

【 第　18 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

ヒューム管(Ｂ形管)据付　外圧管1種 300㎜ 360°巻き 基礎砕石有り　　1　　m 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 3　管径 300㎜				
[J3] = 3　固定基礎 360°巻き			[J4] = 1　基礎砕石の有無 有り				
[J5] = 1　規格 外圧管1種			[N1] = 3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60%				
[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり				
[y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし							

山江村

【 第　19 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　m3 当り

(小型　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

【 第　19 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　　m3 当り

(小型　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 36　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり				

山江村

【 第　20 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

山江村

【 第　21 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 ；山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ-40							
軽油							

山江村

【 第　21 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5㎝を超え17.5㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

山江村

【 第　22 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45ｃｍ)							
ガソリン レギュラー スタンド							
その他(材料)							

山江村

【 第　22 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

山江村

【 第　23 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回］賃料 ；山積0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

山江村

【 第　24 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(23.2km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 8　運搬距離 23.2km以下				

山江村

【 第　25 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ロードローラ［マカダム］賃料 ；質量10～12ｔ							
タイヤローラ賃料 ；質量13～14ｔ							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　25 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒度調整砕石 M-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10　材料 粒度調整砕石 M-30 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

山江村

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５%を超え４０%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0

山江村

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない