令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

山江村

村　　長	副 村 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	【公共土木施設災害復旧事業】 令和8年6月18日～令和8年7月7日 （梅雨前線豪雨）
工　事　番　号	山建工第8号		
幹　線　名 路　線　名　等	普通河川 宇那川		
施　工　位　置	球磨郡山江村大字山田字下畑地内		
工　　事　　名	8災補河第130号　下払川河川災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	復旧延長　L=9.5m		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	8災補河第130号　下払川河川災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月15日 公共
単　価　地　区	球磨管内の指定地域外
機 損 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共 (令和08年度 復興歩掛※作業量10%低減)
備　考	

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
河川工事01	1	式				
築堤･護岸	1	式			Lv1	
河川土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	54	m3			P　1 号	押土有り
盛土工	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	11	m3			P　2 号	
路体(築堤)盛土　畦畔 2.5m未満	3.8	m3			P　3 号	
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形(盛土部)	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	105	m2			P　4 号	法面締固め有り 現場制約無し
残土処理工	1	式			Lv3	
整地	1	式			Lv4	
整地 残土受入れ地での処理	65	m3			P　5 号	
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	65	m3			P　6 号	5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
法覆護岸工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準	46	m3			P　7 号	土留無し 障害無し
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	21	m3			P　8 号	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	5.7	m2			P　9 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	1	式			Lv4	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.1	m3			P　10 号	18-8-40(高)W/C60%
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	1	式			Lv4	
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	36	m2			施　1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無
胴込･裏込材(砕石)	1	式			Lv4	
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	17	m3			P　11 号	再生砕石 RC-40
吸出し防止材(全面)設置	1	式			Lv4	
吸出し防止材(全面)設置	36	m2			P　12 号	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打天端コンクリート	0.3	m3			P　13 号	18-8-40(高)W/C60%
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)W/C60%	2.1	m3			P　14 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	17	m2			P　15 号	
すりつけ工	1	式			Lv4	
石積(張) 積工 練石 玉石	13	m2			P　16 号	
胴込･裏込コンクリート 積工	1	m3			P　17 号	18-8-40(高)W/C60%
植生工	1	式			Lv3	
張芝	1	式			Lv4	
張芝工 施工規模100m2未満	97	m2			施　2 号	時間制約無
排水構造物工	1	式			Lv2	
側溝工	1	式			Lv3	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1	式			Lv4	
U型側溝再利用撤去･据付け	4.3	m			施　3 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工無
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	
工事用道路設置	1	式			Lv4	
大型土のう製作･設置 設置作業半径5m以下	49	袋			施　4 号	設置面高さH<-3m､2m<H
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	468	m3			P　18 号	
敷鉄板設置･撤去	152	m2			施　5 号	
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048	33	枚			施　6 号	供用日数19日
敷砂利 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6.7	m3			施　7 号	
掛樋工	37	m			施　8 号	
工事用道路撤去	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	407	m3			P　1 号	押土有り
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	407	m3			P　19 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	49	袋			施　9 号	設置面高さH<-3m、2m<H
整地 残土受入れ地での処理	424	m3			P　5 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	424	m3			P　6 号	5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
水替工	1	式			Lv3	
背替え	1	式			Lv4	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	17	m3			P　1 号	押土有り
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1	式			Lv4	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施　10 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施　11 号	全揚程10m
直接工事費計						

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内	26.5	t			施　12 号	割増なし 片道運搬距離8.6㎞
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	26.5	t			施　13 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
消費税等相当額	1	式				
合計						

山江村

【 第　1 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満　　1　m2 当り

(昼間 時間制約無　　,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工 制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック ＪＩＳ粗面 150ｋｇ/個未満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下	0.246	m3				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　2 号 施工単価表 】

張芝工 施工規模100m2未満　　1　　m2 当り

(時間制約無　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	1	m2				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　3 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝再利用撤去･据付け　　10　　ｍ 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工無　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 Ｕ型側溝(Ｌ2000) 1000ｋｇ以下 制約無 昼間	10	ｍ				据付け
排水構造物工 Ｕ型側溝(Ｌ2000) 1000ｋｇ以下 制約無 昼間	10	ｍ				再利用撤去
計						
単位当たり						

山江村

【 第　4 号 施工単価表 】

大型土のう製作･設置　設置作業半径5m以下　　10　袋 当り

(設置面高さH<-3m、2m<H,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
耐候性大型土のう 2t丸型 φ110*110 1年型	10	袋				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日				超低騒音･排対:2014規制
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ］賃料 排ガス3次；25ｔ吊		日				1カ月未満
諸雑費		%				労務費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　5 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去　　100　　㎡ 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				設置･撤去
とび工		人				設置･撤去
普通作業員		人				設置･撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日				排対型:2014年規制
諸雑費		%				労務､賃料､運転経費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　6 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048　　1　　枚 当り

(　　,供用日数19日　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ；1～90日	1	枚				
敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費 1524×3048	1	枚				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　7 号 施工単価表 】

敷砂利 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員		人				
クラッシャーラン C-40	12	m3				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		時間				排対型:3次基準 損料補正なし
計						
単位当たり						

山江村

【 第　8 号 施工単価表 】

掛樋工　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 700～1000㎜	1	m			P　20 号	継手材料費要
計						
単位当たり						

山江村

【 第　9 号 施工単価表 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

(設置面高さH<-3m、2m<H,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ］賃料 排ガス3次；25ｔ吊		日				1カ月未満
諸雑費		%				労務費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　10 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日				排対型:2次基準
計						
単位当たり						

山江村

【 第　11 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120㎥/h未満　　1　日 当り

(全揚程10m　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200㎜ 全揚程10m		日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA		日				超低騒音型･排対型3次
諸雑費		%				労務費､機械経費 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　12 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内　　1　　t 当り

(割増なし　　,片道運搬距離8.6㎞　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　13 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土　　1　m3 当り

(押土有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　押土の有無 押土有り			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ [J6] = 1　施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

山江村

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.8～1.1ｔ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

山江村

【 第　3 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　畦畔 2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.8～1.1ｔ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

山江村

【 第　4 号 施工パッケージ 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　㎡2 当り

(法面締固め有り　　,現場制約無し　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8㎥							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　法面締固めの有無 法面締固め有り [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				

山江村

【 第　5 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

山江村

【 第　6 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　m3 当り

(5.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 8　運搬距離 5.5km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

山江村

【 第　7 号 施工パッケージ 】
床掘り　土砂 標準　　1　㎥3 当り
(土留無し 障害無し　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8㎥3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

山江村

【 第　8 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.5～0.6ｔ							
タンパ賃料 ；質量60～80ｋｇ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							

山江村

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第　9 号 施工パッケージ 】
基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

山江村

【 第　10 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
バックホウ［クローラ型］賃料 ；山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　11 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

山江村

【 第　12 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材(全面)設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 ｔ＝10㎜ 9.8ｋＮ/m							
【端数調整】							

山江村

【 第　13 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第　13 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　14 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【第　14 号 施工パッケージ】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 36　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

山江村

【 第　16 号 施工パッケージ 】

石積(張)　積工 練石 玉石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[J2] = 1　構造区分 練石				
[J3] = 1　石の種類 玉石							

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】
胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り
(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[N1] = 8　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60%				

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし			[y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　18 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ブルドーザ［湿地］賃料 ；7ｔ級							
振動ﾛｰﾗ［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ］賃料 ；質量11～12ｔ							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J4] = 1　施工数量 20,000m3未満				
[J5] = 1　障害の有無 障害無し							

山江村

【 第　19 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

山江村

【 第　20 号 施工パッケージ 】

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 700～1000㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
仮設材損料 6ヵ月未満(単価*0.2(損料率)) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ800 ﾀﾞﾌﾞﾙ							建設物価26.10月 建設物価26.10月
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去			[J2] = 3　管種別 波状管				

山江村

【 第　20 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 700～1000㎜　　1　　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J6] = 4　管規格 呼び径700～1,000㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1　継手材料費 要				

山江村

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：河川工事01】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５%を超え４０%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0

山江村

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

山江村