令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

山江村

村　　長	副 村 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	【公共土木施設災害復旧事業】 令和8年6月18日～令和8年7月7日 （梅雨前線豪雨）
工　事　番　号	山建工第6号		
幹　線　名 路　線　名　等	市町村道一、二級以外 201_柚木川内日当線		
施　工　位　置	球磨郡山江村大字万江字川平地内		
工　　事　　名	8災補道第5号　村道柚木川内日当線道路災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	復旧延長　L=27m		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	8災補道第5号　村道柚木川内日当線道路災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月15日 公共
単　価　地　区	球磨管内の指定地域外
機 損 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共 (令和08年度 復興歩掛※作業量10%低減)
備　考	

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	3	m3			P　1 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
整地	1	式			Lv4	
整地 残土受入れ地での処理	104	m3			P　2 号	
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	104	m3			P　3 号	10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	1	式			Lv2	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準	147	m3			P　4 号	土留無し 障害無し
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	36	m3			P　5 号	
基面整正	1	式			Lv4	
基面整正	20	m2			P　6 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	1	式			Lv4	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	3.4	m3			P　7 号	18-8-40(高)W/C60%
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	1	式			Lv4	
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	111	m2			施　1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
胴込･裏込材(砕石)	1	式			Lv4	
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	35	m3			P　8 号	再生砕石 RC-40
吸出し防止材(全面)設置	1	式			Lv4	
吸出し防止材(全面)設置	111	m2			P　9 号	
不透水層 (ｺﾝｸﾘｰﾄ)	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	1.6	m3			P　10 号	小型 一般養生
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
現場打天端コンクリート	0.8	m3			P　11 号	18-8-40(高)W/C60%
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	1.4	m3			P　12 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			P　13 号	
取付工	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
石積(張) 積工 練石 玉石	6.9	m2			P 14 号	
胴込･裏込コンクリート 積工	0.5	m3			P 15 号	18-8-40(高)W/C60% 小型
舗装工	1	式			Lv2	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1	式			Lv3	
表層(車道･路肩部)	1	式			Lv4	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満	21	m2			P 16 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
上層路盤(車道･路肩部)	1	式			Lv4	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	21	m2			P 17 号	粒度調整砕石 M-30
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	28	m			P 18 号	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版破砕	1	式			Lv4	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	12	m2			P 19 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	0.6	m3			P 20 号	22.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
殻処分	1	式			Lv4	
処分費	1.4	t			施 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

山江村

【 第　1 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満　　1　m2 当り

(昼間 時間制約無　　,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工 制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック ＪＩＳ滑面 150ｋｇ/個未満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下	0.414	m3				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　2 号 施工単価表 】

処分費　　100　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
処分費 As殻	100	t				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　1 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.8～1.1ｔ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

山江村

【 第　2 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

山江村

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂　　1　m3 当り

(10.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J9] = 9　運搬距離 10.0km以下			[J2] = 3　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

山江村

【 第　4 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

(土留無し 障害無し　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

山江村

【 第　5 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
タンパ賃料 ；質量60～80ｋｇ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

山江村

【 第　6 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

山江村

【 第　7 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
バックホウ［クローラ型］賃料 ；山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　8 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付] 賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

山江村

【 第　9 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材(全面)設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 ｔ＝10㎜ 9.8ｋＮ/m							
【端数調整】							

山江村

【 第　10 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　　m3 当り

(小型　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　　m3 当り

(小型　　,一般養生　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 36　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり				

山江村

【 第　11 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第　11 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　12 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　12 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 36　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　13 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

山江村

【 第　14 号 施工パッケージ 】

石積(張)　積工 練石 玉石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[J2] = 1　構造区分 練石				
[J3] = 1　石の種類 玉石							

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[N1] = 8　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60%				

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,小型　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[y1] = 2　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増あり			[y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　16 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満　　1　　㎡2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 ＰＫ-3 プライムコート用							

山江村

【 第　16 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満　　1　　㎡2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
ガソリン レギュラー スタンド							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 3　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物使用量 200t未満(再生密粒度)			

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ロードローラ［マカダム］賃料 ；質量10～12ｔ							
タイヤローラ賃料 ；質量13～14ｔ							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒度調整砕石 M-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10　材料 粒度調整砕石 M-30 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

山江村

【 第　18 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45ｃｍ)							
ガソリン レギュラー スタンド							
その他(材料)							

山江村

【 第　18 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

山江村

【 第　19 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回］賃料 ；山積0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　20 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

(22.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 6　運搬距離 22.0km以下				

山江村

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５%を超え４０%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない