令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

山江村

村　　長	副 村 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	【公共土木施設災害復旧事業】 令和8年6月18日～令和8年7月7日 （梅雨前線豪雨）
工　事　番　号	山建工第7号		
幹　線　名 路　線　名　等	市町村道一、二級以外 201_村道吐合柚木川内日当線		
施　工　位　置	球磨郡山江村大字万江字横手屋敷地内		
工　　事　　名	8災補道第6号　村道柚木川内日当線道路災害復旧工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	復旧延長　L=6.1m		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	8災補道第6号　村道柚木川内日当線道路災害復旧工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月15日 公共
単　価　地　区	球磨管内の指定地域外
機 損 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共 (令和08年度 復興歩掛※作業量10%低減)
備　考	

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
路体盛土工	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv4	
路床盛土 2.5m未満	3.7	m3			P　1 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	1	式			Lv4	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	58	m3			P　2 号	11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	58	m3			P　3 号	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
床掘り	1	式			Lv4	
床掘り 土砂 標準	70	m3			P　4 号	土留無し 障害無し
床掘り 岩塊･玉石 標準	18	m3			P　5 号	土留無し 障害無し
埋戻し	1	式			Lv4	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	26	m3			P　6 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	1	式			Lv4	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.6	m3			P　7 号	18-8-40(高)W/C60%
埋戻しコンクリート	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	2	m3			P　8 号	一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3	m2			P　9 号	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	1	式			Lv4	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り	30	m2			P　10 号	
大型ブロック75A 1,000*2000*750	24	m2	29,300			見積書
大型ブロック75B 1000*1000*750	6	m2	35,200			見積書
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
胴込･裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下	15	m3			P　11 号	18-8-40(高)W/C60%
胴込･裏込材(砕石)	1	式			Lv4	
胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ	16	m3			P　12 号	再生砕石 RC-40
間詰工	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	2.3	m3			P　8 号	一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	m2			P　9 号	
天端調整工	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	2.5	m3			P　8 号	一般養生

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	7.9	m2			P　9 号	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			Lv4	
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%	4.5	m3			P　8 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	37	m2			P　13 号	
取付工	1	式			Lv4	
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	15	m2			施　1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	2.5	m3			P　14 号	再生砕石 RC-40
現場打天端コンクリート	0.1	m3			P　15 号	18-8-40(高)W/C60%
石積(張) 積工 練石 玉石	19	m2			P　16 号	
胴込･裏込コンクリート 積工	1.5	m3			P　17 号	18-8-40(高)W/C60%
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	式			Lv4	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	16	m3			施　2 号	昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬	1	式			Lv4	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	16	m3			P　18 号	14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
殻処分	1	式			Lv4	
処分費	37	t			施　3 号	
築堤･護岸	1	式			Lv1	
仮設工	1	式			Lv2	
土留･仮締切工	1	式			Lv3	
土のう	1	式			Lv4	
大型土のう製作･設置 設置作業半径5m以下	7	袋			施　4 号	設置面高さ-3m≦H≦2m

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	7	袋			施　5 号	設置面高さ-3m≦H≦2m
掛樋工	1	式			Lv4	
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 700～1000㎜	15	m			P　19 号	継手材料費要
締切排水工	1	式			Lv3	
ポンプ排水	1	式			Lv4	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施　6 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施　7 号	全揚程10m
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
地盤の平板載荷試験 50ｋＮ以内	1	箇所				建設物価26.10月

山江村

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

山江村

【 第　1 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満　　1　m2 当り

(昼間 時間制約無　　,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ブロック積工 制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック ＪＩＳ粗面 150ｋｇ/個未満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下	0.414	m3				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　2 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策不要)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						

山江村

【 第　3 号 施工単価表 】

処分費　　100　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
処分費 コンクリート殻（無筋）	100	t				再資源施設調査（R3.3）
計						
単位当たり						

山江村

【 第　4 号 施工単価表 】

大型土のう製作･設置　設置作業半径5m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
耐候性大型土のう 2t丸型 φ110*110 1年型	10	袋				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日				超低騒音･排対:2014規制
諸雑費		%				労務費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　5 号 施工単価表 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　袋 当り

(設置面高さ-3m≦H≦2m,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日				超低騒音・排対:2014規制
諸雑費		%				労務費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　6 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日				排対型:2次基準
計						
単位当たり						

山江村

【 第　7 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120㎥3/h未満　　1　日 当り

(全揚程10m　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200㎜ 全揚程10m		日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA		日				超低騒音型･排対型3次
諸雑費		%				労務費､機械経費 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

山江村

【 第　1 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.8～1.1ｔ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

山江村

【 第　2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　m3 当り

(11.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 12　運搬距離 11.5km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

山江村

【 第　3 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

山江村

【 第　4 号 施工パッケージ 】
床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り
(土留無し 障害無し　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

山江村

【 第　5 号 施工パッケージ 】
床掘り　岩塊･玉石 標準　　1　　m3 当り
(土留無し 障害無し　　,　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土質 岩塊･玉石 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

山江村

【 第　6 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 ；質量0.5～0.6ｔ							
タンパ賃料 ；質量60～80ｋｇ							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー スタンド							
【端数調整】							

山江村

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 3　施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第　7 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
バックホウ［クローラ型］賃料 ；山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2011;山積0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							

山江村

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60%　　1　m3 当り

(　　,一般養生　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 36　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし				

山江村

【 第　9 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第　10 号 施工パッケージ 】

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り　　1　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8㎥3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
［条件］ ［J2］= 1　大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下			［J1］= 1　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り			

山江村

【 第　11 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート　大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下				

山江村

【 第　11 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
[N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし			[y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	小型車割増なし			

山江村

【 第　12 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　大型ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

山江村

【 第　13 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

山江村

【 第　14 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

(再生砕石 RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			［J2］= 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							

山江村

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [N1] = 6　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60% [y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生 [y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　16 号 施工パッケージ 】

石積(張)　積工 練石 玉石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[J2] = 1　構造区分 練石				
[J3] = 1　石の種類 玉石							

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】
胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り
(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付］賃料 排ガス2次；山積0.28m3							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉　W/C=60%以下							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[N1] = 8　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60%				

山江村

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　積工　　1　　m3 当り

(18-8-40(高)W/C60%　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[y1] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 小型車割増なし			[y2] = 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増なし				

山江村

【 第　18 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(14.4km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 6　運搬距離 14.4km以下				

山江村

【 第　19 号 施工パッケージ 】
暗渠排水管 据付･撤去　波状管 700～1000㎜　　1　m 当り
(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
仮設材損料 6ヵ月未満 (単価*0.2(損料率)) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ　φ800							建設物価 26.10月 積算資料 26.10月
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去			[J2] = 3　管種別 波状管				

山江村

【 第　19 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 700～1000㎜　　1　m 当り

(継手材料費要　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
[J6] = 4　管規格 呼び径700～1,000㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1　継手材料費 要				

山江村

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５%を超え４０%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	1.1
加算補正(+n)（%）	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

山江村