

令和6年度

建設課事務報告



【岩ヶ野下払線】

建設係

上下水道係

建設課事務報告

建設係

(1) 道路事業

道路関連施設については、円滑、安全、快適で、地域の活力向上にも資する道路交通サービスを実現するため、国においても社会資本整備の重要施策として位置付けられている。

本村の交通環境は、山田地区と万江地区を縦断する2本の県道（主要地方道坂本人吉線・一般県道相良人吉線）があるが、両路線とも未貫通であるため、沿線自治体で期成会を組織し、国・県へ強く要望を行っている。

県道相良人吉線においては、用地関係や地形的な問題があるものの、交付金事業により部分的な改良整備が行われ、僅かながら進捗している。

【県事業】

①県道相良人吉線 … 道路改築事業

箇所： 大川内工区

事業費： 20,934,000 円

村負担金： 0 円 （負担率 0%）

村道においては、全 184 路線、総延長 137.163 km、橋梁 80 橋を管理しており、住民の生活道路を安全で安心して利用できるよう日常の維持管理はもとより、必要に応じて改良整備を行っている。

今年度は、令和 2 年 7 月豪雨による災害復旧事業を優先するために見送っていた社会資本整備総合交付金事業を再開し、継続路線である村道味園涼松線及び村道涼松釜野線並びに村道吐合宇那川線、新規路線である村道岩ヶ野下払線の舗装補修事業に着手した。また、併せて通学路対策事業では、これまで活用していた社会資本整備総合交付金に交通安全対策事業費補助金を加えて、村道井手ノ口県道線の道路改良工事を再開し、児童生徒の歩行空間の確保に努めている。

橋梁補修事業については、道路メンテナンス事業（国庫補助）を活用して、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、村道荒神光永恵線（足算瀬橋）の補修工事、村道西川内下払線（西下払橋）の補修に向けた調査設計業務を実施した。また、法令で5年に1度の実施が義務付けされている橋梁の定期点検（一般橋及び跨道橋）を 40 橋において実施した。

その他、道路利用者の安全な走行空間を確保するため、区画線、路側防護柵及び道路反射鏡の設置工事を施工するなど、交通安全施設の整備に努めた。

日常的な道路の維持管理については、道路パトロールを業務委託し、簡易的な補修や落石・崩土の除去、側溝の清掃等を行い安全管理に努めた。梅雨時期や台風前には防災対策として職員でパトロールを行った。

【補助事業関係】

(単位：千円)

事業名	国庫対象 事業費	交付金額	路線名等	備考
令和 6 年度 社会資本整備総合 交付金	79,800	47,880	村道味園涼松線 村道涼松釜野線 村道吐合宇那川線 村道岩ヶ野下払線	舗装補修工事 (翌年度へ繰越)
令和 6 年度 道路メンテナンス 事業	42,367	27,962	村道荒神光永恵線 (足算瀬橋)	橋梁補修工事 (翌年度へ繰越)
			村道西川内下払線 (西下払橋)	橋梁補修設計 (翌年度へ繰越)
			橋梁定期点検(一般橋) 橋梁定期点検(跨道橋)	37 橋 3 橋
令和 6 年度 交通安全対策事業 (通学路緊急対策)	32,000	21,120	村道井手ノ口県道線	通学路対策工事 (翌年度へ繰越)

(2) 河川事業

村が管理する普通河川において、令和 2 年 7 月豪雨災害により大量の土砂が河川内に堆積したことから、令和 2 年度より緊急浚渫推進事業債を活用した浚渫事業に取り組んでいる。令和 6 年度についても、河道断面を確保するための浚渫工事を施工した。

(単位：千円)

事業名	事業費	箇所名	備考
宇那川浚渫工事	62,700	宇那川	

(3) 村営住宅事業

村営住宅については、11 団地、169 戸を管理しており、入居者数が 437 人（令和 7 年 3 月末時点）と山江村総人口の約 13.9%を占めている。

住宅施設の維持管理については、新寺ノ下団地、林田団地、北永シ切団地が耐用年数である建設後 30 年以上を経過し、老朽化に伴う修繕箇所が年々増加傾向にあることから、長寿命化計画(令和 6 年 3 月策定)に沿った修繕事業を検討する必要がある。

(4) 災害復旧事業

近年は、1 時間に 20 mm以上を超えるような局地的な大雨が増加している傾向にあり、全国各地で土砂災害が多発しており、本村においても山間部を中心に道路への落石や崩土が発生している。

令和 6 年度の主な事業として、村内各所において甚大な被害をもたらした令和 2 年 7 月に発生した豪雨での災害復旧事業となっている。

また、本年度においては、災害復旧事業に係る災害は 2 件発生している。

(単位：千円)

事業名	国庫対象 事業費	補助金額 (負担金額)	箇所名	備考
【令和 2 年災】 公共土木施設 災害復旧事業 (事故繰越分)	(R4 国費申請分) 249,676	激甚災指定 (補助率 100%) 249,676	淡島裏参道線 (橋) (淡島裏参道橋)	橋梁災害 (1 件)
【令和 2 年災】 公共土木施設 災害復旧事業 (繰越分)	(R5 国費申請分) 383,591	激甚災指定 (補助率 100%) 383,591	村道岩ヶ野下払線 (道) 村道吐合宇那川線 (道) 村道吐合宇那川線 (道)	道路災害 (3 件)
【令和 2 年災】 公共土木施設 災害復旧事業	(R6 国費申請) 18,483	激甚災指定 (補助率 100%) 18,483	宇那川 (河) ※詳細設計委託分 吐合宇那川線 (橋) (六郎橋)	河川災害 (1 件) 橋梁災害 (1 件)
【令和 6 年災】 公共土木施設 災害復旧事業	(R6 国費申請) 2,700	(補助率 66.7%) 1,800	村道柚木川内日当線 (道)	道路災害 (2 件)

令和 6 年度の発注業務、工事については、別添のとおり

令和6年度 業務委託一覧表

建設係

番号	契 約 名	履行場所	履行期間		契約金額	契約の相手方	業務委託の内容
1	山建業委第8号 令和5年度 2災補河第4763号 宇那川 河川災害復旧工事実施設計業務委託	山田 宇那川	自	R5.10.5	11,083,732	(株)興和測量設計 人吉営業所	施行延長 L=22.5m 測量業務 1式 設計業務 1式 地質調査業務 1式
			至	R6.8.30			
2	山建業委第11号 令和5年度 下城子地区排水路災害復 旧工事実施設計業務委託(単独)	山田 下城子	自	R6.1.5	4,712,360	(有)ヘイシンプラン	施行延長 L=71.8m 測量業務 1式 設計業務 1式
			至	R6.4.25			
3	山建業委第1号 令和6年度 道路パトロール業務委託	山江村 一円	自	R6.4.3	604,000	山江村シルバー人材セ ンター	路線数 184路線
			至	R7.3.28			
4	山建業委第2号 令和6年度 村道維持管理除草作業業 務委託①	山江村 一円	自	R6.4.11	2,823,480	山江村シルバー人材セ ンター	施行延長 L=56.1km
			至	R6.10.31			
5	山建業委第3号 令和6年度 村道維持管理除草作業業 務委託②	山江村 一円	自	R6.4.11	8,349,000	くま中央森林組合	施行延長 L=92.8km
			至	R6.10.31			
6	山建業委第4号 令和6年度 山江村道路台帳整備業務 委託	山江村 一円	自	R6.5.1	5,610,000	(株)西日本建設測地社 錦事務所	道路台帳整備 L=2.017km
			至	R7.3.14			
7	山建業委第5号 九州自動車道と交差する山江村が管理 する跨道橋の点検業務委託	山田地内	自	R6.5.21	8,057,755	西日本高速走路(株)九 州支社 熊本高速道路 事務所	橋梁定期点検業 務N=3橋
			至	R7.3.19			
8	山建業委第6号 令和6年度山江村橋梁定期点検業務委 託(近接目視)	山江村 一円	自	R6.5.30	11,323,362	(株)九英 人吉営業所	橋梁定期点検業 務N=37橋
			至	R6.12.20			
9	山建業委第7号 令和6年度 村道柚木川内日当線道路 災害復旧工事実施設計業務委託	万江 横手屋敷	自	R6.8.20	2,981,000	西日本測量設計(株)人 吉営業所	被災箇所2箇所 測量業務1式 設計業務1式
			至	R6.10.31			
10	山建業委第8号 令和6年度村道下払大平線他3路線土 質調査業務委託	山田 西下払	自	R6.10.31	1,900,430	南九調査開発(株)	土質調査 N=13箇所
			至	R7.2.28			

令和6年度 業務委託一覧表

建設係

番号	契 約 名	履行場所	履行期間		契約金額	契約の相手方	業務委託の内容
11	山建業委第9号 令和6年度 大王谷川河川改修実施設計業務委託	山田 寺ノ下	自	R6.10.29	6,050,000	(有) 東開設計	施行延長 L=250m 測量業務1式 設計業務1式
			至	R7.3.27			
12	山建業委第10号 令和6年度 村道西川内下払線(西下払橋) 橋梁補修調査業務委託	山田 西下払	自	R6.11.27	2,707,842	カンセイコンサルタント (株)人吉支店	橋梁補修詳細調査1式
			至	R7.2.28			
13	山建業委第11号 山江村公営住宅建替基本計画策定業務委託	山田地内	自	R6.11.28	8,525,000	昭和株式会社熊本営業所	(1)計画準備・資料 収集整理 (2)建替対象団地・ 住棟の現況把握 (3)入居者意向アンケート調査・収集分析
			至	明許繰越			
14	山建業委第12号 令和6年度 村道西川内下払線(西下払橋) 橋梁補修設計業務委託	山田 西下払	自	R6.12.27	4,598,000	カンセイコンサルタント (株)人吉支店	橋梁補修詳細設計1式
			至	明許繰越			
15	令和6年度 県管理河川護岸雑草処理業務委託	山田 樋掛	自	R6.9.18	173,000	山江村シルバー人材センター	施行延長 L=150.0m 雑草処理 A=1,500m2
			至	R6.12.28			
16			自				
			至				
17			自				
			至				
18			自				
			至				
19			自				
			至				
20			自				
			至				

令和6年度 工事請負一覧表

建設係

番号	契約名	工事場所	工期		契約金額	契約の相手方	事業の内容
1	山建工第2号 令和5年度 2災補橋第5135号 村道荒神光永恵線(足算瀬橋) 橋梁災害復旧工事(上部工)	万江 光永恵	自	R5.5.12	61,413,000	矢田工業(株) 九州営業所	復旧延長 L=21.42m 工場製作工 W=34.5t 鋼橋架設工 W=34.5t 舗装工 A=93m2 仮設工 N=1式
			至	事故繰越			
2	山建工第3号 令和5年度 2災補橋第5679号 村道県道柚木川内線(柚木川内橋) 橋梁災害復旧工事(上部工)	万江 湯木川内	自	R5.5.12	117,062,000	矢田工業(株) 九州営業所	復旧延長 L=38.0m 工場製作工 W=64.1t 鋼橋架設工 W=64.1t 舗装工 A=137m2 仮設工 N=1式
			至	事故繰越			
3	山建工第4号 令和5年度 2災補道第5680号 村道岩々野下払線 道路災害復旧工事	山田 東下払	自	R5.6.12	186,272,144	(有)山本建設	復旧延長 L=47.0m 軽量盛土工 V=1,539m3 As舗装工 A=339m2 防護柵設置工 L=59m
			至	R6.6.18			
4	山建工第9号 令和5年度 2災補道第4019号 村道吐合宇那川線 道路災害復旧工事	万江 吐合	自	R5.6.12	412,664,135	(株)中央設備	復旧延長 L=280.2m 大型ブロック積工 A=1,367m2 As舗装工 A=7.8m2 根固め工 N=664個
			至	R7.3.21			
5	山建工第15号 令和5年度 2災補道第3643号 村道山口吐合今村線 道路災害復旧工事	万江 今村前	自	R5.11.7	19,800,000	(有)山本建設	復旧延長 L=13.0m 軽量盛土工 L=9m Co舗装工 A=30m2 路側防護柵工 L=13m
			至	事故繰越			
6	山建工第16号 令和5年度 下城子地区 急傾斜地等崩壊対策工事	山田 城山	自	R5.10.3	37,661,100	三宅建設(株)	施工延長 L=57.5m 簡易吹付法枠工 A=469m2 法面排水工 L=74m 側溝工 L=48m
			至	R6.6.14			
7	山建工第17号 令和5年度 東下払地区 地域水道管仮設工事	山田 東下払	自	R5.10.2	520,300	(有)山本建設	施工延長 L=240.0m ポリエチレン管据付工事 L=240m
			至	R6.6.18			
8	山建工第18号 令和5年度 2災補道第3100号 村道吐合宇那川線 道路災害復旧工事	山田 宇那川	自	R6.1.5	30,955,837	(株)中央設備	復旧延長 L=69.0m ブロック積工 A=78m2 根継工 V=95m3 As舗装工 A=13m2 仮設工 N=1式
			至	R6.12.27			
9	山建工第19号 令和5年度 村道井手ノ口県道線 道路改良工事(1工区)	山田 中鶴	自	R6.3.7	15,860,807	(有)山本建設	施工延長 L=82.21m ブロック積工 A=164m2
			至	R6.8.30			
10	山建工第20号 令和5年度 村道味園涼松線 道路舗装補修工事	山田 山洪	自	R6.2.7	17,862,632	(有)山本建設	施工延長 L=325m As舗装工 A=2,355m2
			至	R6.6.28			
11	山建工第22号 令和5年度 井手ノ口県道線 道路改良工事(2工区)	山田 中鶴	自	R6.3.7	11,979,000	(有)山本建設	施工延長 L=99.0m L型擁壁工 L=53m As舗装工 A=499m2 路側防護柵工 L=93m
			至	R6.8.30			
12	山建工第23号 令和5年度 村道涼松釜野線 道路舗装補修工事	万江 釜野	自	R6.2.7	17,077,946	(株)中央設備	施工延長 L=258m 上層路盤工 A=1,950m2 As舗装工 A=1,937m2
			至	R6.6.28			

令和6年度 工事請負一覧表

建設係

番号	契約名	工事場所	工期		契約金額	契約の相手方	事業の内容
13	山建工第24号 令和5年度 村道大川内萩線 道路舗装補修工事	山田 下萩	自	R6.2.16	737,000	(株)中央設備	施工延長 L=26.3m As舗装工 A=103m2
			至	R6.6.28			
14	山建工第26号 令和5年度 村道吐合宇那川線 道路舗装補修工事	万江 内川内	自	R6.3.7	16,914,825	(株)中央設備	施工延長 L=383.6m 上層路盤工 A=1,761m2 As舗装工 A=1,761m2
			至	R6.7.31			
15	山建工第1号 令和6年度 尾寄崎地区仮置き場復旧工事	山田 登尾	自	R6.5.1	1,528,849	(株)中央設備	表土積込 V=320m3 表土敷均 V=320m3
			至	R6.5.31			
16	山建工第2号 令和5年度(繰越) 2災補河第4763号宇那川外応急工事	山田 登尾	自	R6.5.7	2,970,000	(株)中央設備	袋詰玉石 N=27袋 仮設道路整備 N=1式 ブルーシート養生 N=3枚
			至	R6.5.31			
17	山建工第3号 令和6年度 村道荒神光永恵線(足算瀬橋) 橋梁補修工事	万江 光永恵	自	R6.7.2	24,090,000	(株)中央設備	橋梁補修 L=33.5m 橋面防水工 A=69m2 舗装打換え工 A=69m2 床版増厚補強工 A=45 m2
			至	繰越			
18	山建工第4号 令和6年度 令和6年度 2災補橋第4020号 村道吐合宇那川線(六郎橋) 橋梁災害復旧工事	万江 吐合	自	R6.7.31	18,700,000	(株)中央設備	施工延長 L=22m 上部補修工 N=1構造物 高欄撤去設置工 L=45m 橋面舗装工 A=85m2
			至	繰越			
19	山建工第5号 令和6年度 村道涼松釜野線 道路舗装補修工事	万江 釜野	自	R6.9.11	17,478,541	(有)ウエダ建設	施工延長 L=238m 上層路盤工 A=1,736m 2 表層工 A=1,736m2 区画線工 L=594m
			至	R6.12.13			
20	山建工第6号 令和6年度 村道吐合宇那川線 道路舗装補修工事	万江 内川内	自	R6.9.11	10,902,938	(株)中央設備	施工延長 L=240m 上層路盤工 A=1,229m 2 表層工 A=1,229m2 区画線工 L=480m
			至	繰越			
21	山建工第7号 令和6年度 村道味園涼松線 道路舗装補修工事	山田 山洪	自	R6.9.11	18,283,708	(有)ウエダ建設	施工延長 L=377m 表層工 A=2,578m2 区画線工(実線) L=761 m 区画線工(破線) L=188 m
			至	R6.11.19			
22	山建工第8号 令和6年度 令和6年度 下城子地区排水路 災害復旧工事	山田 下城子	自	R6.10.7	8,205,393	三宅建設(株)	施工延長 L=74m 排水路構造物工事 L=74m 工事用道路 L=121.4m 仮設道路工 L=15m
			至	R7.2.28			
23	山建工第9号 令和6年度 村道岩ヶ野下払線 道路舗装補修工事	山田 岩ヶ野	自	R6.10.30	21,282,856	(有)山本建設	施工延長 L=535m 上層路盤工 A=2,335m2 表層工 A=2,335m2 区画線工 L=1,070m
			至	R7.2.28			
24	山建工第10号 令和6年度村道井出ノ口県道線 道路改良工事	山田 中鶴	自	R6.11.8	32,340,000	(有)山本建設	施工延長 L=109.1m L型擁壁工 L=188m As舗装工 A=571m2 Co舗装工 A=8.7m2 ガードレール基礎工 L=94 m 路側防護柵工 L=95m
			至	繰越			

令和6年度 工事請負一覧表

建設係

番号	契約名	工事場所	工期		契約金額	契約の相手方	事業の内容
25	山建工第11号 令和6年度 令和6年度 6災補道第105号 村道柚木川内日当線 道路災害復旧工事	万江 横手屋敷	自	R6.11.28	4,235,000	三宅建設(株)	施工延長 L=5m Coブロック積工 A=19m2 取付工 A=9.5m2 As舗装工 A=13m2 防護柵設置工 L=8.1m
			至	繰越			
26	山建工第12号 令和7年度 宇那川浚渫工事	万江 吐合	自	R6.12.13	62,700,000	(株)中央設備	施工延長 L=505m 1工区 掘削 V=13,182m3 2工区 掘削 V=501m3
			至	R7.1.29			
27	山建工第13号 令和6年度 下払護岸応急工事	山田 下畑	自	R6.12.4	1,934,347	三宅建設(株)	施工延長 L=6.5m 土のう工 N=42袋
			至	R7.3.17			
28	山建工第14号 令和6年度 令和6年度 6災補道第106号 村道柚木川内日当線 道路災害復旧工事	万江 日当	自	R6.12.16	2,871,000	三宅建設(株)	施工延長 L=4.3m Coブロック積工 A=21m2 取付工 A=14m2 As舗装工 A=15m2
			至	繰越			
29	山建工第15号 令和6年度 村道岩ヶ野下払線道路舗装補修工事②	山田 西下払	自	R7.3.13	12,980,000	(有)山本建設	施工延長 L=305.9m 下層路盤工 A=177m2 上層路盤工 A=1,357m2 表層工 A=1,357m2 区画線工 L=612m
			至	繰越			
30	山建工第16号 令和6年度 村道吐合宇那川線側溝等補修工事	万江 内川内	自	R7.3.18	792,000	(株)中央設備	施工延長 L=22.2m Co7充填 V=3m3 側溝補修 L=10m 透水性排水路 L =12.2m2
			至	繰越			
31	山建工第17号 令和6年度 村道荒神光永恵線舗装補修工事	万江 荒神	自	R7.3.18	693,000	(株)中央設備	施工延長 L=13.2m 舗装版取壊し A=37.3m2 表層工 A=75m2
			至	繰越			
32	山建工第18号 令和6年度 村道井手ノ口県道線区画線設置工事	山田 中鶴	自	R7.3.18	1,375,000	(有)山本建設	施工延長 L=109.1m 区画線 L=218m グリーンベルト A=50m2 停止線 L=8m 文字 L=19m
			至	繰越			
33			自				
			至				
34			自				
			至				
35			自				
			至				

山江村営住宅の概要

令和7年3月31日現在

団地名	建設 年度	耐用 年数	経過 年数	種別	構造	床面積	間取	住宅戸数		入居 戸数	入居者数		平均 人数
											大人	子供	
新寺の下	S 48	30	50	1種	簡平	39.40	2DK	12	24	21	38		1.81
				2種		36.10		12			31	7	
林田	S 49	45	49	1種	簡2	52.44	3DK	12	24	19	47		2.47
				2種		49.65		12			36	11	
北永シ切	S 58	30	40	1種	木造平	63.46	3DK	6	39	39	94		2.29
				2種		59.82		6					
	S 59	30	39	1種		63.46		7					
				2種		59.82		8					
	S 60	30	38	1種		63.46		7			65	29	
				2種		59.82		5					
北永シ切	H15	30	20	特公賃	木造平	72.66	3DK	1	2	2	65	29	
						58.67	1LDK	1					
城内	H10	30	25	公営	木造	79.95	3LDK	4	4	3	12		4.00
											6	6	
柳野	H8	30	27	公営	木造2	78.52	3LDK	6	10	10	31		3.10
						85.28		4			18	13	
蓑原	H11	30	24	公営	木造2	79.65	3LDK	20	20	20	70		3.50
											44	26	
堂園	H13	30	21	公営	木造平	77.01	3LDK	5	8	8	28		3.50
			21	特公賃		81.98		3			17	11	
井出の口	H21	30	14	公営	木造平	68.51	2LDK	4	9	9	30		3.33
	H22	30	13	特公賃		77.92	3DK	5			14	16	
新城内	H24	30	11	公営	木造平	64.98	2DK	10	10	9	30		3.33
											14	16	
蕨野	H29	30	6	公営	木造平	66.78	2LDK	11	11	11	40		3.64
											16	24	
中鶴	R 4	30	3	公営	木造平	65.00	2LDK	8	8	8	17		2.13
											14	3	
計								169		159	437		2.75
											275	162	

上下水道係

① 簡易水道事業

本年度は、万江淡島地区において県道坂本人吉線の配水管本復旧工事(繰越)が完了し、同地区の災害復旧工事に伴う淡島表参道橋、日暮橋への配水管布設工事を実施した。

また、足算瀬橋への配水管本復旧工事、県道坂本人吉線への配水管布設工事(淡島表参道橋から淡島裏参道橋の区間)が着工したが、災害復旧工事の工程変更等により、次年度へ繰り越した。

さらに、本年度から簡易水道事業に地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用したことに伴い、会計方式が発生主義に基づいた公営企業会計へ移行した。

施設の維持管理についても、地域住民の協力を得ながら管末残留塩素検査業務や水道メーター器検針業務を委託するとともに、期間満了の水道メーター器取替や老朽化した施設設備の点検・修繕を実施し、年間を通して施設の維持管理に努めた。

◎給水等項目

(R7.3.31 現在)

項 目	数 量 及 び 件 数 等	備 考
有 収 水 量	327,571 m ³	有収率 73.1%
料 金 収 入	48,504,830 円	決算額(税込)
給 水 原 価	217.24 円/m ³	
供 給 単 価	148.07 円/m ³	
起債現在高	604,121 千円	
給水世帯数	1,045 件	
区域内人口	3,022 人	
給 水 人 口	2,931 人	加入率 96.99%

*加入率 = 給水人口 / 区域内人口

◎水道事業概要

(R7.3.31 現在)

概 要	水源地は、地下水(尾崎地区は湧水)。 配水池から自然流下、あるいはポンプ加圧により配水。		
施 設	水 源 地	4箇所(浅井戸3本、湧水1本) ※予備水源 1箇所(第2水源)	
		取 水 能 力	1,352 m ³ /日
	配水施設	配 水 池 数	6 箇所
		配 水 池 容 量	2,305 m ³
		一 日 配 水 能 力	1,580 m ³
		一 日 最 大 配 水 量	1,575 m ³
		一 日 平 均 配 水 量	1,227 m ³
	配水方式	自然流下式及びポンプ加圧式	

◎令和6年度 簡易水道事業整備費内訳

(単位:円)

工種	事業名	事業費(税込)	財源内訳	
工事	県道坂本人吉線配水管 本復旧工事(繰越)	2,787,320	国庫補助金	819,000
			企業債	1,900,000
			村負担額	68,320
	淡島日暮橋配水管布設 工事	924,000	国庫補助金	0
			企業債	900,000
			村負担額	24,000
	淡島表参道橋配水管布 設工事	9,350,000	国庫補助金	0
			企業債	9,300,000
			村負担額	50,000
	足算瀬橋配水管本復旧 工事	2,200,000	国庫補助金	561,000
			企業債	500,000
			村負担額	1,139,000
	坂本人吉線配水管布設 工事	18,150,000	国庫補助金	0
			企業債	16,500,000
			村負担額	1,650,000
坂本人吉線配水管布設 替え工事	891,000	国庫補助金	0	
		企業債	0	
		村負担額	891,000	
委託	淡島日暮橋配水管布設 工事設計業務委託	462,000	国庫補助金	0
			企業債	0
			村負担額	462,000
	淡島裏参道橋配水管布 設工事設計業務委託	5,005,000	国庫補助金	0
			企業債	5,000,000
村負担額			5,000	
計		39,769,320		

令和6年度 簡易水道事業 実績一覧表

(1) 工事、業務委託(施設維持管理以外)

番号	契 約 名	場 所 (履行場所)	工 期 (履行期間)		契約金額	契約の相手方	工事(委託)の 内容
1	県道坂本人吉線配水管本復旧 工事(繰越)	万江 淡島	自	R6.2.7	2,787,320	(株)Y-MEC	配水管布設工
			至	R6.4.22			
2	淡島日暮橋配水管布設工事	万江 淡島	自	R6.8.22	924,000	(株)Y-MEC	配水管布設工
			至	R6.9.30			
3	淡島表参道橋配水管布設工事	万江 淡島	自	R6.10.28	9,350,000	(株)Y-MEC	配水管布設工
			至	R6.12.20			
4	足算瀬橋配水管本復旧工事 (令和7年度へ繰越)	万江 光永恵	自	R6.11.28	2,200,000	(株)中央設備	配水管布設工
			至	繰越			
5	県道坂本人吉線配水管布設工事 (令和7年度へ繰越)	万江 淡島	自	R7.1.17	18,150,000	(株)中央設備	配水管布設工
			至	繰越			
6	県道坂本人吉線配水管布設替え 工事	万江 淡島	自	R7.3.5	891,000	(株)中央設備	配水管布設替工
			至	R7.3.14			
7	山江村簡易水道事業会計支援 業務委託	山江村 一円	自	R6.4.1	1,815,000	(税)諸井会計	企業会計事務支援
			至	R7.3.31			
8	淡島日暮橋配水管布設工事 設計業務委託	万江 淡島	自	R6.7.25	462,000	(株)アクアコンサルタント	設計業務 一式
			至	R6.8.7			
9	淡島裏参道橋配水管布設工事 設計業務委託	万江 淡島	自	R6.11.28	5,005,000	(株)水プランニング	設計業務 一式
			至	R7.2.28			

(2) 施設維持管理に係る業務委託

番号	契 約 名	履行場所	履行期間		契約金額	契約の相手方	委託の内容
1	管末残留塩素検査業務委託	第4 配水池系	自	R6.4.1	40,150	内川 健児	残留塩素 測定業務
			至	R7.3.31			
2	管末残留塩素検査業務委託	第5 配水池系	自	R6.4.1	40,150	平山 春香	残留塩素 測定業務
			至	R7.3.31			
3	山江村水道事業検針業務委託	山江村水道 事業の給水 全区域	自	R6.4.1	1,200,000	川口 政光	メーター器 検針業務
			至	R7.3.31			
4	自家用電気工作物の保安管理 業務委託	第4水源	自	R6.4.1	132,000	(一財)九州電気保安協会 人吉事業所	点検業務 一式
			至	R7.3.31			
5	山江村水道事業施設管理業務 委託	水道施設 17ヶ所	自	R6.6.3	322,000	山江村シルバー人材 センター	施設清掃業務
			至	R7.3.31			
6	浄水設備保守点検業務委託	中央浄水場 第2水源	自	R6.10.31	621,500	理水化学(株)福岡支店	薬注設備点検、水 質計器点検、凝集 剤貯留槽清掃
			至	R7.1.31			
7	山江中央地区簡易水道事業 ポンプ設備等電顕業務委託	村内各水道 施設15ヶ所	自	R6.11.5	550,000	隔測計装(株)熊本営業所	ポンプ設備絶縁点 検業務 一式
			至	R7.2.28			

②農業集落排水事業

本村では、安全で快適な生活環境を整備し、緑豊かな自然の中で生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の構築を図るため、平成3年度から農業集落排水事業に着手し、整備を行ってきた。現在は、5施設と中継ポンプの維持管理に努めている。

本年度から農業集落排水事業に地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用したことに伴い、会計方式が発生主義に基づいた公営企業会計へ移行した。

令和7年3月31日現在の事業概要等は、以下のとおりである。

◎事業概要

項 目	金 額 等	備 考
使 用 料 収 入	37,360,745円	決算額(税込)
起 債 残 高	250,594,765円	
計画処理区域内人口	2,728人	
接 続 人 口	2,434人	接続率 89.22%
接 続 戸 数	842戸	接続率 85.92%

◎排水人口

処理区域	当初計画		対象世帯		接続済		接続率(%)	
	戸 数	人 口	戸 数	人 口	戸 数	人 口	戸 数	人 口
味園地区	162	1,000	142	375	126	341	88.73	90.93
秋丸地区	177	690	207	587	185	539	89.37	91.82
寺の下地区	200	850	209	588	188	552	89.95	93.88
山江東部地区	306	1,410	300	853	248	736	82.67	86.28
万江地区	138	500	122	325	95	266	77.87	81.85
合計	983	4,450	980	2,728	842	2,434	85.92	89.22

◎汚泥処理の状況

	味園地区	秋丸地区	寺の下地区	山江東部地区	万江地区
年間汚泥処理量(m ³)	288	288	300	224	220

山江東部地区農業集落排水処理施設にて集約後、乾燥させて汚泥肥料を生産。

◎山江東部地区汚泥乾燥・販売量

乾燥量・販売量(kg)	20,678
-------------	--------

乾燥量、販売量ともに同量であった。

令和6年度 農業集落排水事業 実績一覧表

(1) 工事、業務委託(施設維持管理以外)

番号	契 約 名	場 所 (履行場所)	工 期 (履行期間)		契約金額	契約の相手方	工事(委託)の 内容
1	下の段地区マンホール舗装補修工事	万江 喜七鶴	自	R6.10.22	649,000	協和(株)	マンホール蓋の高さ 調整及び周辺の舗 装補修(2箇所)
			至	R6.12.20			
2	山江村農業集落排水事業会計支援業務委託	山江村一円	自	R6.4.1	2,750,000	(税)諸井会計	企業会計事務支援
			至	R7.3.31			
3	山江村農業集落排水処理施設中継ポンプ設備等点検業務委託	山江村一円	自	R6.10.9	1,210,000	隔測計装(株) 熊本営業所	点検業務 一式 (ポンプ盤 46箇所)
			至	R7.2.28			

(2) 施設維持管理に係る業務委託

番号	契 約 名	場 所 (履行場所)	工 期 (履行期間)		契約金額	契約の相手方	業務量(人)
1	味園地区農業集落排水施設維持管理業務委託	山田 林田	自	R6.4.1	4,928,000	(有)はと衛生社	1,000
			至	R7.3.31			
2	秋丸地区農業集落排水施設維持管理業務委託	山田 長の下	自	R6.4.1	4,466,000	(有)はと衛生社	690
			至	R7.3.31			
3	寺の下地区農業集落排水施設維持管理業務委託	山田 梅の木	自	R6.4.1	4,686,000	(有)はと衛生社	850
			至	R7.3.31			
4	山江東部地区農業集落排水施設維持管理業務委託	山田 東山口田	自	R6.4.1	15,620,000	(有)はと衛生社	1,410
			至	R7.3.31			
5	万江地区農業集落排水施設維持管理業務委託	万江 榎木町	自	R6.4.1	4,323,000	(有)はと衛生社	500
			至	R7.3.31			

