

令和7年度

設 計 書

工 事 名 : 令和7年度 大川内交流広場トイレ解体撤去工事

山江村 企画調整課

工事經費明細書

No	名称	構造 階数	延べ面積	数量	直接工事費 (a)	直接工事費 －特殊工事費	共通仮設費率 共通仮設費 (b)	純工事費	純工事費 －特殊工事費	現場管理費率 現場管理費 (c)	工事原価	一般管理費等率 一般管理費等 (d)	小計 (a+b+c+d)	特殊工事費	備 考
I	既存建物 解体撤去工事	鉄筋コンクリート・木造平屋建		一式										0	
	計														
A	直接工事費														
B	共通仮設費	(千円止め)			(直接工事費 － 特殊工事費) × 共通仮設費率								建築工事	%以内	
P	純工事費	A+B											電気設備工事	%以内	
C	現場管理費	(千円止め)			(純工事費 － 特殊工事費) × 現場管理費等率								機械設備工事	%以内	
Q	工事原価	A+B+C											屋外整備工事	%以内	
D	一般管理費等負担額	(千円止め)			工事原価 × 一般管理費等率								建築工事	%以内	
R	工事価格	A+B+C+D											電気設備工事	%以内	
E	消費税相当額				工事価格 × 消費税相当額率								機械設備工事	%以内	
F	設計額(請負工事費)				工事価格 + 消費税相当額								屋外整備工事	%以内	

本 工 事 内 訳 書

名 称	種 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存建物 解体工事							
1. 仮設工事			1.0	式			
2. 解体工事			1.0	式			
3. 産廃処分費			1.0	式			
4. 簡易便槽撤去工事			1.0	式			
5. 土砂撤去			1.0	式			
							(千円止め)
計							

工 事 内 訳 書

I -4

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 仮設工事							
外部養生足場 一面(道路側)	単管仮足場 メッシュシート		m2	24.0			
防災シート張り			m2	24.0			
資材運搬費			式	1.0			
計							

工 事 内 訳 書

I -5

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2. 解体工事							
便器・器具撤去			式	1.0			
パーテーション仕切り壁・戸撤去			式	1.0			
照明配線・器具撤去			式	1.0			
腰 板壁撤去			m ²	11.12			
アルミ ルーバー喚起サッシ撤去			箇所	2.0			
トップライト照明撤去			箇所	1.0			
入口戸・枠セット撤去			箇所	2.0			
RC造 解体撤去			m ²	7.5			
布基礎 解体撤去		厚250mm	m ²	4.28			
配水管 メクラ処理		φ 20	式	1.0			建物～3m程度付近
建物外周部 アスファルト撤去			式	1.0			外周1～1.5m範囲
計							

工 事 内 訳 書

I-6

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3. 産廃処分費							
便器・器具処分			式	1.0			陶磁器くず
パーテーション仕切り壁・戸処分			式	1.0			鉄・木くず
照明配線・器具処分			式	1.0			廃プラ・鉄くず
腰 板壁処分			式	1.0			木くず
アルミ ルーバー喚起サッシ処分			式	1.0			鉄くず
トップライト照明処分			式	1.0			廃プラ・鉄くず
入口戸・枠セット処分			式	1.0			鉄くず
RC造 解体処分			トン	6.28			
布基礎 解体処分			トン	2.675			
建物外周部 アスファルト処分			式	1.0			
計							

工 事 内 訳 書

I-7

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4. 簡易便槽撤去工事							
汲み取り敷便槽撤去			式	1.0			
内部清掃費			式	1.0			
同上産廃処分費			式	1.0			廃プラ
便槽蓋及び基礎ベース撤去			m ²	5.151			
同上産廃処分費		有筋	トン	2.462			
計							

工 事 内 訳 書

I -8

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5. 土砂撤去							
土砂除去			m ³	30.0			目安
運搬費(～塚の下 18km)			m ³	30.0			10km以内
計							