

# 工事経費明細書

No 名称	構造 階数	延べ面積	数量	直接工事費 (a)	直接工事費 - 特殊工事費	共通仮設費率 共通仮設費 (b)	純工事費	純工事費 - 特殊工事費	現場管理費率 現場管理費 (c)	工事原価	一般管理費等率 一般管理費等 (d)	小計 (a+b+c+d)	特殊工事費	備考
I 栗選果場他解体工事			一式											
計														
A 直接工事費														
B 共通仮設費	(千円止め)					(直接工事費 - 特殊工事費) × 共通仮設費率						建築工事	%以内	
P 純工事費	A+B												電気設備工事	%以内
													機械設備工事	%以内
													屋外整備工事	%以内
C 現場管理費	(千円止め)					(純工事費 - 特殊工事費) × 現場管理費等率						建築工事	%以内	
													電気設備工事	%以内
Q 工事原価	A+B+C												機械設備工事	%以内
													屋外整備工事	%以内
D 一般管理費等負担額						工事原価 × 一般管理費等率						建築工事	%以内	
	(千円止め)												電気設備工事	%以内
R 工事価格	A+B+C+D												機械設備工事	%以内
													屋外整備工事	%以内
E 消費税相当額						工事価格 × 消費税相当額率						消費税相当額率	10.00 %	
F 設計額(請負工事費)						工事価格 + 消費税相当額								

# 本 工 事 内 訳 書

名 称	種 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
栗選果場他解体工事							
1. 直接仮設工事			1.0	式			
2. 倉庫解体工事			1.0	式			
3. 栗選果場解体工事			1.0	式			
4. 農林水産物加工処理施設解体工事			1.0	式			
5. 発生材積込・運搬費			1.0	式			
6. 産業廃棄物処分費			1.0	式			
7. 電気設備解体工事			1.0	式			
8. 機械設備解体工事			1.0	式			
9. 設備産業廃棄物処分費			1.0	式			
計							

# 工 事 内 訳 書

I-1

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 直接仮設工事							
仮囲い	H=3m	成形鋼板	m	62.5			
防音シート張り	H=3m		m	62.5			
クロスゲート	W=6m	道路側	箇所	3.0			
仮設鉄板敷	厚22mm	歩道部分	m <sup>2</sup>	31.5			
外部足場仮設損料	単管一本足場		m <sup>2</sup>	1,216.0			
内部足場仮設損料	脚立足場		m <sup>2</sup>	1,178.5			
土工機械運搬費			往復	1.0			
解体重機運搬費			往復	1.0			
鋼矢板山留工事	低振動工法 (圧入工法)	矢板損料、打込手 間、引抜手間含む	m <sup>2</sup>	281.1			
腹起し切りばり架払い			m <sup>2</sup>	281.1			
埋設跡埋め戻し	岩砕	締固め転圧共	m <sup>3</sup>	192.2			
表層荒整地	良質土		m <sup>2</sup>	1,173.0			
計							



# 工 事 内 訳 書

I-3

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
<b>3. 栗選果場解体工事</b>							
鉄骨上屋解体	手壊し	下屋共	m <sup>2</sup>	936.3			
ブロック壁解体	機械		〃	82.0			
基礎コンクリート解体	鉄筋コンクリート	圧碎機・ハンドブレーカー併用	m <sup>3</sup>	100.9			
土間コンクリート解体	〃	圧碎機・ハンドブレーカー併用	〃	103.6			
内部造作材解体			〃	36.4			
鋼製、アルミ製建具撤去	窓類		m <sup>2</sup>	112.2			
ガラス撤去			〃	112.2			
スチールシャッター撤去			〃	53.4			
木製建具撤去			箇所	6.0			
側溝撤去			m	52.0			
フェンス撤去			〃	24.0			
フェンス門扉撤去			箇所	1.0			
アスベスト含有材撤去	レベル3	屋根スレート	m <sup>2</sup>	560.0			
〃	〃	壁スレート	〃	605.0			
〃	〃	壁モルタル	〃	6.0			
〃	〃	ボード類	〃	191.0			
〃	〃	オリエンタルメタル	m	14.0			
<b>計</b>							

# 工 事 内 訳 書

I-4

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
<b>4. 農林水産物加工処理施設解体工事</b>							
鉄骨上屋解体	手壊し		m <sup>2</sup>	335.8			
基礎コンクリート解体	鉄筋コンクリート	圧砕機・ハンドブレーカー併用	m <sup>3</sup>	67.2			
土間コンクリート解体	〃	〃	〃	61.4			
鋼製建具撤去	窓類		m <sup>2</sup>	13.3			
ガラス撤去			〃	13.3			
スチールシャッター撤去			〃	14.0			
木製建具撤去			箇所	1.0			
アスベスト含有材撤去	レベル3	屋根スレート	m <sup>2</sup>	376.3			
〃	〃	壁スレート	〃	293.0			
〃	〃	アスファルトフェルト	〃	2.0			
〃	〃	サイディングボード	〃	6.0			
計							

# 工 事 内 訳 書

I-1

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5. 発生材積込・運搬費							
発生材積込費	機械	コンクリート類	m3	362.7			
〃	〃	陶磁器・ガラス類	〃	8.0			
〃	〃	木材類	〃	4.2			
〃	〃	建設廃材類	〃	0.5			
〃	〃	石膏ボード類	〃	0.2			
〃	〃	アスベスト含有材	〃	13.8			
発生材運搬費	15km程度	コンクリート類	〃	362.7			
〃	120km程度	陶磁器・ガラス類、建設廃材、石膏ボード、アスベスト含有材	式	1.0			
〃	15km程度	木材類	m3	4.2			
計							





# 工 事 内 訳 書

II-2

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8. 機械設備解体工事							
1. 給排水設備			式	1.0			
計							

# 工 事 内 訳 書

II-3

名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
<b>9 . 設備産業廃棄物処分費</b>							
発生材運搬費	120km程度	廃プラ類	m3	3.4			
〃	〃	陶器・ガラス類	〃	0.9			
産業廃棄物処分	最終処分場	廃プラ類	t	0.1			
〃	〃	陶器・ガラス類	〃	0.04			
〃	有価物処分	金属類(鉄)	〃	1.1			
〃	〃	金属類(銅)	kg	480			
計							

































