

令和8年度

金 抜 き 設 計 書

令和8年度

工事名： 山江村「尾寄崎キャンプ場」水源整備工事

山江村 企画調整課

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 山江村「尾寄崎キャンプ場」水源整備工事						
	直接工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費		1.0	式			

細 目 別 内 訳

	名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	さく井工事	(掘削深度30m、ケーシング125A)					
	掘削	掘削口径 φ 200mm	30.0	m			硬岩
	ケーシングパイプVP	125mm × 4.0mねじ付き(材料費)	5.0	本			20m
	スクリーンVP	125mm × 4.0m横スリット加工、開口率10.34%	3.0	本			12m
	孔内検層費	(電気検層)	30.0	m			
	ケーシング設置費		30.0	m			
	豆砂利充填費	(材料・充填費含む)	1.0	式			
	遮水費		1.0	式			
	仕上費		1.0	式			
	残泥土処理費	(バキューム車使用)	3.0	m ³			
	機械組立・解体費		1.0	式			
	機械器具損料費		20.0	日			
	運搬費		1.0	式			
	揚水試験費	(予備、段階、連続、回復)	1.0	式			
	水質検査	(原水39項目)	1.0	式			

細目別内訳

名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小 計						

細目別内訳

	名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	ポンプ設置工事						
	深井戸用水中ポンプ	UF3-600S、井戸径100mm用、ケーブル40m	1.0	台			
	自動運転ユニット	全揚程20m時毎分60ℓ					家庭用100V
	薬液装置	MJ40SR、対応能力毎分200ℓ、100V	1.0	台			
	バブルセット		1.0	式			
	手押しポンプ深井戸対応型	HDSC形、工事費含む	1.0	式			
	地上部、架台、ピストン部、揚水管、両ねじボルト						
	小 計						