

令和8年度

金 抜 設 計 書

工 事 名 : 令和8年度 栗選果場他解体工事

山江村 企画調整課

工事經費明細書

No 名称	構造 階数	延べ面積	数量	直接工事費 (a)	直接工事費 －特殊工事費	共通仮設費率 共通仮設費 (b)	純工事費	純工事費 －特殊工事費	現場管理費率 現場管理費 (c)	工事原価	一般管理費等率 一般管理費等 (d)	小計 (a+b+c+d)	特殊工事費	備 考
I 栗選果場他解体工事			一式											%
計														
A 直接工事費														
B 共通仮設費	(千円止め)				(直接工事費 － 特殊工事費) × 共通仮設費率								建築工事	%以内
P 純工事費	A+B												電気設備工事	%以内
C 現場管理費	(千円止め)				(純工事費 － 特殊工事費) × 現場管理費等率								機械設備工事	%以内
Q 工事原価	A+B+C												屋外整備工事	%以内
D 一般管理費等負担額					工事原価 × 一般管理費等率								建築工事	%以内
R 工事価格	(千円止め) A+B+C+D												電気設備工事	%以内
E 消費税相当額					工事価格 × 消費税相当額率								機械設備工事	%以内
F 設計額(請負工事費)					工事価格 + 消費税相当額								屋外整備工事	%以内
					工事価格 × 消費税相当額率								消費税相当額率	10.00 %

本 工 事 内 訳 書

名 称	種 別	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
栗選果場他解体工事							
1. 直接仮設工事			1.0	式			
2. 倉庫解体工事			1.0	式			
3. 栗選果場解体工事			1.0	式			
4. 農林水産物加工処理施設解体工事			1.0	式			
5. 発生材積込・運搬費			1.0	式			
6. 産業廃棄物処分費			1.0	式			
7. 電気設備解体工事			1.0	式			
8. 機械設備解体工事			1.0	式			
9. 設備産業廃棄物処分費			1.0	式			
計							

工 事 内 訳 書

I-4

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 直接仮設工事							
仮囲い	H=3m	成形鋼板	m	62.5			
防音シート張り	H=3m		m	62.5			
クロスゲート	W=6m	道路側	箇所	3.0			
仮設鉄板敷	厚22mm	歩道部分	m ²	31.5			
外部足場仮設損料	単管一本足場		m ²	1,216.0			
内部足場仮設損料	脚立足場		m ²	1,178.5			
土工機械運搬費			往復	1.0			
解体重機運搬費			往復	1.0			
鋼矢板山留工事	低振動工法 (圧入工法)	矢板損料、打込手 間、引拔手間含む	m ²	281.1			
腹起し切りばり架払い			m ²	281.1			
埋設跡埋め戻し	岩砕	締固め転圧共	m3	192.2			
表層荒整地	良質土		m ²	1,173.0			
計							

工 事 内 訳 書

I-5

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2. 倉庫解体工事							
躯体コンクリート解体	鉄筋コンクリート	圧搾機、ハントフレーカー併用	m3	1.4			
基礎コンクリート解体	鉄筋コンクリート	圧搾機、ハントフレーカー併用	〃	5.0			
土間コンクリート解体	鉄筋コンクリート	ハントフレーカー主体	〃	2.2			
ブロック壁解体	機械		m2	28.6			
スチールドア撤去			〃	3.5			
アスベスト含有材撤去	レベル3	屋根スレート	〃	20.3			
計							

工 事 内 訳 書

I-6

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3. 栗選果場解体工事							
鉄骨上屋解体	手壊し	下屋共	m ²	936.3			
ブロック壁解体	機械		〃	82.0			
基礎コンクリート解体	鉄筋コンクリート	圧碎機・ハントブレーカー併用	m ³	100.9			
土間コンクリート解体	〃	圧碎機・ハントブレーカー併用	〃	103.6			
内部造作材解体			〃	36.4			
鋼製、アルミ製建具撤去	窓類		m ²	112.2			
ガラス撤去			〃	112.2			
スチールシャッター撤去			〃	53.4			
木製建具撤去			箇所	6.0			
側溝撤去			m	52.0			
フェンス撤去			〃	24.0			
フェンス門扉撤去			箇所	1.0			
アスベスト含有材撤去	レベル3	屋根スレート	m ²	560.0			
〃	〃	壁スレート	〃	605.0			
〃	〃	壁モルタル	〃	6.0			
〃	〃	ボード類	〃	191.0			
〃	〃	オリエンタルメタル	m	14.0			
計							

工 事 内 訳 書

I-7

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4. 農林水産物加工処理施設解体工事							
鉄骨上屋解体	手壊し		m ²	335.8			
基礎コンクリート解体	鉄筋コンクリート	圧碎機・ハンドブレーカー併用	m3	83.9			
土間コンクリート解体	〃	〃	〃	61.4			
鋼製建具撤去	窓類		m2	13.3			
ガラス撤去			〃	13.3			
スチールシャッター撤去			〃	14.0			
木製建具撤去			箇所	1.0			
アスベスト含有材撤去	レベル3	屋根スレート	m2	376.3			
〃	〃	壁スレート	〃	293.0			
〃	〃	アスファルトフェルト	〃	2.0			
〃	〃	サイディングボード	〃	6.0			
計							

工 事 内 訳 書

I-8

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5. 発生材積込・運搬費							
発生材積込費	機械	コンクリート類	m3	379.4			
〃	〃	陶磁器・ガラス類	〃	8.0			
〃	〃	木材類	〃	4.2			
〃	〃	建設廃材類	〃	0.5			
〃	〃	石膏ボード類	〃	0.2			
〃	〃	アスベスト含有材	〃	13.8			
発生材運搬費	15km程度	コンクリート類	〃	379.4			
〃	120km程度	陶磁器・ガラス類、建設廃材、石膏ボード、アスベスト含有材	式	1.0			
〃	15km程度	木材類	m3	4.2			
計							

工 事 内 訳 書

I-9

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6. 産業廃棄物処分費							
産業廃棄物処分	中間処分	コンクリート類	t	872.2			
〃	最終処分	陶磁器・ガラス類	〃	2.0			
〃	中間処分	木材類	〃	2.3			
〃	最終処分	建設廃材類	〃	0.2			
〃	最終処分	石膏ボード類	〃	0.2			
〃	最終処分	アスベスト含有材	〃	24.4			
〃	有価物処分	金属類(鉄)	〃	99.1			
〃	有価物処分	金属類(アルミ)	〃	0.04			
計							

工 事 内 訳 書

Ⅱ-10

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7. 電気設備解体工事							
1. 幹線・動力設備			式	1.0			
2. 電灯・コンセント設備			式	1.0			
3. 照明器具設備			式	1.0			
4. 自動火災警報設備			式	1.0			
計							

工 事 内 訳 書

II-11

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8. 機械設備解体工事							
1. 給排水設備			式	1.0			
計							

工 事 内 訳 書

Ⅱ-12

名 称	種 目	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 . 産業廃棄物処分費							
発生材運搬費	120km程度	廃プラ類	m3	3.38			
〃	〃	陶器・ガラス類	〃	0.94			
産業廃棄物処分	最終処分場	廃プラ類	t	0.1			
〃	〃	陶器・ガラス類	〃	0.04			
〃	有価物処分	金属類(鉄)	〃	1.1			
〃	〃	金属類(銅)	kg	480			
計							

設備内訳書

--	--	--

工事名	栗選果場・農林水産物加工処理施設設備撤去工事	備考
工事場所	球磨郡山江村	概要
有効期限	支払条件	

項 目 名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
栗選果場		1	式			
農林水産物加工処理施設		1	式			
合 計						

項目明細

電気設備

項目名称	仕様	数量	単位		金額	備考
1 幹線動力設備		1	式			
2 電灯コンセント設備		1	式			
3 照明器具設備		1	式			
4 自動火災警報設備		1	式			
合 計						

内訳明細

1 幹線動力設備

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器盤 MCCB 3P 225AF 200A×2 屋		1	面			
動力操作盤 P-1		1	面			
動力操作盤 P-2		1	面			
動力操作盤 P-3		1	面			
押し釦開閉器		7	台			
正逆切替開閉器		4	台			
電 線 IV 1.6mm× 1		2,067	m			
電 線 IV 2.0mm× 1		91	m			
ケーブル VCT 2mm2-2C		5	m			
ケーブル VCT 2mm2-4C		137	m			
ケーブル VVF 2.6mm -3C		33	m			
ケーブル VVR 8 mm2 -2C		33	m			
ケーブル VVR 8 mm2 -3C		19	m			
ケーブル VVR 14 mm2 -3C		57	m			
ケーブル VVR 60 mm2 -3C		17	m			
電 線 管 CP-19		24	m			
電 線 管 CP-25		314	m			
電 線 管 CP-31		61	m			
電 線 管 CP-39		12	m			
電 線 管 CP-63		14	m			
アウトレットボックス 四角大深 119×119		23	個			
プルボックス SS200×200×100 C 鋼板製		5	個			
合 計						

内訳明細

2 電灯コンセント設備

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤		1	面			
電 線 IV 2.0mm×1		212	m			
電 線 IV 1.6mm×1		42	m			
ケーブル VVF 2.0mm -2C		36	m			
ケーブル VVF 1.6mm -2C		138	m			
ケーブル VVF 1.6mm -3C		34	m			
電 線 管 CP-25		6	m			
電 線 管 CP-19		117	m			
埋込形スイッチ 1P15A×1 取付枠・樹脂プレート		3	組			
埋込形スイッチ 1P15A×2 取付枠・樹脂プレート		1	組			
埋込形スイッチ 1P15A×2 3W15A×1 取付枠・樹脂プレート		1	組			
埋込形スイッチ 3W15A×1 取付枠・樹脂プレート		1	組			
埋込形スイッチ 1P15A×2 PL×1 取付枠・樹脂プレート		1	組			
埋込形スイッチ 1P15A×3 PL×1 取付枠・樹脂プレート		1	組			
埋込形コンセント(大角形) 2P15A×1 取付枠・樹脂プレート		2	組			
埋込形コンセント(大角形) 2P15A×2 取付枠・樹脂プレート		9	組			
アウトレットボックス 四角中浅 102×102		21	個			
プルボックス SS200×200×100 C 鋼板製		1	個			
レースウェイ		9	m			
換気扇 連動式 25cm スタンダードタイプ		1	台			
合 計						

内訳明細

3 照明器具設備

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FL40W×2 笠付		25	台			
FL40W×2 笠付		5	台			
FL40W×2 逆富士		4	台			
FL40W×1 逆富士		5	台			
FL15W×1 ミラー灯		1	台			
IL60W×1 シーリング		1	台			
合 計						

内訳明細

4 自動火災警報設備

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受 信 機 壁掛型 5回線 P型2級		1	面			
警報ベル 150φ 露出形		1	個			
総 合 盤 PLB 分布型感知器 なし P型1級 埋		1	面			
スポット感知器 差動式 2種 露出形		19	個			
スポット感知器 定温式 1種		1	個			
煙感知器 2種 露出形		1	個			
分布型検出部 露出形 2 個用		2	個			
空気管式分布型感知器 白色 木造 付属品共		400	m			
耐熱ケーブル HP 1.2mm-2C		123	m			
耐熱ケーブル HP 1.2mm-4C		44	m			
電 線 HIV 1.2mm×1		346	m			
電 線 管 CP-25		33	m			
アウトレットボックス 四角中浅 102×102		22	個			
合 計						

内訳明細

1 給排水設備

品名及び仕様	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
白ガス管 25A		20	m			
白ガス管 20A		18	m			
白ガス管 15A		3	m			
硬質塩化ビニル管 VP40		2	m			
硬質塩化ビニル管 VP32		3	m			
自在水栓 13		1	個			
双口ガスコック		1	個			
洗面器 L-220D		1	組			
化粧鏡 TS-119AR3		1	枚			
化粧棚 S-3		1	個			
便槽 1000 ^{リットル}		1	組			
大便器		2	台			
小便器		1	台			
合 計						

内訳明細

産業廃棄物処理

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラ処分		0.075	t			
発生材運搬費（廃プラ）		3.31	m3			
陶器・ガラス処分		0.04	t			
発生材運搬費（陶器・ガラス）		0.8	m3			
鉄くず	スクラップ控除	0.939	t			
銅くず	スクラップ控除	329.2	kg			
合 計						

項目明細

農林水産物加工処理施設

項 目 名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
電気設備		1	式			
機械設備		1	式			
産廃処分費		1	式			
合 計						

内訳明細

電灯コンセント設備

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル VVF 2.6mm -3C		15	m			
ケーブル VVF 2.0mm -2C		102	m			
ケーブル VVF 1.6mm -2C		80	m			
ケーブル VVF 1.6mm -3C		30	m			
電 線 管 CP-25		20	m			
アウトレットボックス 四角中浅 102×102		6	個			
埋込形スイッチ 1P15A×2 取付枠・樹脂プレ		1	組			
埋込形スイッチ 1P15A×3 取付枠・樹脂プレ		1	組			
埋込形コンセント(大角形) 2P15A×2 取付枠		4	組			
住宅用分電盤 3P ELCB 30A RS付 回路6 予備		1	面			
合 計						

内訳明細

産業廃棄物処理

品 名 及 び 仕 様	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラ		0.02	t			
発生材運搬費（廃プラ）		0.066	m3			
陶器・ガラス		0.004	t			
発生材運搬費（陶器・ガラス）		0.14	m3			
鉄くず		0.17	t			
銅くず		151	kg			
合 計						